

Поточний ремонт санвузла Будинку культури с.Галицинове
Р2020

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Поточний ремонт санвузла Будинку культури с.Галицинове
Поточний ремонт санвузла Будинку культури с.Галицинове**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 132,222 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89127 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 53,101 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 лютого" 2020 р.

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.-год. | |
|------------------------------------|----------------------------|---|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | | | |
| 1 | РН3-2-1 | Розбирання цегляних перегородок | 10 м3 | 0,08 | <u>6715,93</u> | - | 537 | 537 | - | <u>123,5682</u> | <u>9,89</u> |
| | | | | | 6715,93 | - | | | - | - | - |
| 2 | РН7-3-2 | Розбирання цементних плінтусів | 100м | 0,12 | <u>1154,47</u> | - | 139 | 139 | - | <u>23,3226</u> | <u>2,8</u> |
| | | | | | 1154,47 | - | | | - | - | - |
| 3 | РН3-1-1 | Розбирання обшивки вагонки стін | 100 м2 | 0,34 | <u>3082,95</u> | - | 1048 | 1048 | - | <u>62,2818</u> | <u>21,18</u> |
| | | | | | 3082,95 | - | | | - | - | - |
| 4 | РН7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 0,092 | <u>1122,66</u> | - | 103 | 103 | - | <u>22,6800</u> | <u>2,09</u> |
| | | | | | 1122,66 | - | | | - | - | - |
| 5 | РН7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,092 | <u>3484,31</u> | - | 321 | 321 | - | <u>64,1088</u> | <u>5,9</u> |
| | | | | | 3484,31 | - | | | - | - | - |
| 6 | РН17-16-1 к=0,8 | Демонтаж обогрівачів електричних | шт | 1 | <u>102,62</u> | - | 103 | 103 | - | <u>1,7120</u> | <u>1,71</u> |
| | | | | | 102,62 | - | | | - | - | - |
| 7 | РН17-2-9 | Демонтаж кабеля в коробів | 100м | 0,06 | <u>1166,75</u> | - | 70 | 70 | - | <u>22,0600</u> | <u>1,32</u> |
| | | | | | 1166,75 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|--------------------|--|--------|----------|------------------------------|---|------|--|------|------------------|--------------|--|
| 8 | PH17-14-1 к=0,8 | Демонтаж щитків освітлювальних | шт | 2 | <u>142,42</u> 142,42 | - | 285 | 285 | - | <u>2,3760</u> | <u>4,75</u> | |
| 9 | PH17-14-2 к=0,8 | Демонтаж щитків освітлювальних | шт | 2 | <u>169,75</u> 169,75 | - | 340 | 340 | - | <u>2,8320</u> | <u>5,66</u> | |
| 10 | PH4-5-1 | Розбирання підшивки стель із ОСБ | 100 м2 | 0,092 | <u>2610,81</u> 2610,81 | - | 240 | 240 | - | <u>52,7436</u> | <u>4,85</u> | |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | | 3186 | 3186 | - | <u>60,15</u> | |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 3186 3186 1157 2,85 273 4343 | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | | 4343 | | | | |
| Розділ 2. Загальновиборничі роботи | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PH17-14-2 | Установлення щитків освітлювальних | шт | 2 | <u>214,84</u> 212,19 | - | 430 | 424 | - | <u>3,5400</u> | <u>7,08</u> | |
| 12 | E21-12-2 к=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,06 | <u>3193,70</u> 1921,10 | - | 192 | 115 | - | <u>32,8000</u> | <u>1,97</u> | |
| 13 | E21-13-1 к=1,15 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,06 | <u>3877,22</u> 375,22 | - | 233 | 23 | - | <u>6,2600</u> | <u>0,38</u> | |
| 14 | PH3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 м | 0,085 | <u>17407,55</u> 12865,85 | - | 1480 | 1094 | - | <u>247,7538</u> | <u>21,06</u> | |
| 15 & C1412- 8572 | | Кут металевий 150x150 (перемичка) | м | 3 | <u>650,00</u> | - | 1950 | - | - | - | - | |
| 16 | PH3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,01 | <u>337422,38</u> 63422,38 | - | 3374 | 634 | - | <u>1123,3152</u> | <u>11,23</u> | |
| 17 | PH20-17-16 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | 100м3 | 0,00236 | <u>161628,59</u> 19268,59 | - | 381 | 45 | - | <u>389,2644</u> | <u>0,92</u> | |
| 18 | PH11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,12 | <u>11188,58</u> 9991,94 | - | 1343 | 1199 | - | <u>160,4358</u> | <u>19,25</u> | |
| 19 | PH20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,002244 | <u>208207,05</u> 23007,05 | - | 467 | 52 | - | <u>464,7888</u> | <u>1,04</u> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---------------------|--|----------|----------|------------------------------|---|-------|------|----|-----------------|---------------|
| 20 | RH11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,05 | <u>33344,02</u> 33344,02 | - | 1667 | 1667 | - | <u>556,2900</u> | <u>27,81</u> |
| 21 | RH20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0022 | <u>208207,05</u> 23007,05 | - | 458 | 51 | - | <u>464,7888</u> | <u>1,02</u> |
| 22 | RH20-5-3 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 0,135 | <u>8115,38</u> 8115,38 | - | 1096 | 1096 | - | <u>147,4452</u> | <u>19,91</u> |
| 23 | RH7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,135 | <u>4885,43</u> 4885,43 | - | 660 | 660 | - | <u>89,8884</u> | <u>12,13</u> |
| 24 | RH7-17-9 к=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,135 | <u>887,51</u> 887,51 | - | 120 | 120 | - | <u>16,3296</u> | <u>2,2</u> |
| 25 | RH20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100м3 | 0,006885 | <u>217108,59</u> 19268,59 | - | 1495 | 133 | - | <u>389,2644</u> | <u>2,68</u> |
| 26 | E13-13-11 к=1,15 | Грунтування поверхонь стін, підлоги, укосів | 100м2 | 0,755 | <u>475,02</u> 475,02 | - | 359 | 359 | - | <u>6,8103</u> | <u>5,14</u> |
| 27 | & C111-2202 | Грунтовка глибокого проникнення | кг | 12,7 | <u>23,50</u> | - | 298 | - | - | - | - |
| 28 | RH3-26-1 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах | 100 отв. | 0,01 | <u>4508,46</u> 4508,46 | - | 45 | 45 | - | <u>77,8932</u> | <u>0,78</u> |
| 29 | RH15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,01 | <u>9925,52</u> 5245,52 | - | 99 | 52 | - | <u>82,9332</u> | <u>0,83</u> |
| 30 | RH15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,02 | <u>11935,93</u> 5035,93 | - | 239 | 101 | - | <u>79,6194</u> | <u>1,59</u> |
| 31 | RH15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,08 | <u>7290,78</u> 4440,78 | - | 583 | 355 | - | <u>71,3034</u> | <u>5,7</u> |
| 32 | RH15-20-1 к=0,8 | Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм | 100шт | 0,01 | <u>23865,27</u> 16745,27 | - | 239 | 167 | - | <u>279,3672</u> | <u>2,79</u> |
| 33 | RH15-29-1 | Врізування в існуючі трубопроводи водопроводу діаметром до 32 мм | шт | 1 | <u>504,94</u> 504,94 | - | 505 | 505 | - | <u>8,2278</u> | <u>8,23</u> |
| 34 | RH17-8-1 | Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,46 | <u>3328,41</u> 426,01 | - | 1531 | 196 | - | <u>7,7400</u> | <u>3,56</u> |
| 35 | RH17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофра) | 100м | 0,46 | <u>1803,28</u> 1419,48 | - | 830 | 653 | - | <u>25,7900</u> | <u>11,86</u> |
| 36 | EH10-9-1 к=1,15 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,57 | <u>30610,48</u> 16452,26 | - | 17448 | 9378 | - | <u>277,6284</u> | <u>158,25</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|--|--------|-------|------------------------------------|---|-------|------|----|-----------------|---------------|
| 37 | & С111-147-13 | Дюбель 6x40 | шт | 175 | <u>0,48</u> | - | 84 | - | - | - | - |
| 38 | & С111-8791 | Шурупи-саморізи | шт | 969 | <u>0,38</u> | - | 368 | - | - | - | - |
| 39 | ЕН15-63-4 к=1,15 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | 100м2 | 0,05 | <u>60697,36</u> <u>35088,56</u> | - | 3035 | 1754 | - | <u>563,4002</u> | <u>28,17</u> |
| 40 | & С111-8791 | Шурупи-саморізи | шт | 312 | <u>0,38</u> | - | 119 | - | - | - | - |
| 41 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих укосних кутиків | 100м | 0,14 | <u>2270,24</u> <u>1829,24</u> | - | 318 | 256 | - | <u>29,3712</u> | <u>4,11</u> |
| 42 | ЕН10-28-4 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни | 1 блок | 3 | <u>3703,02</u> <u>424,37</u> | - | 11109 | 1273 | - | <u>7,3319</u> | <u>22</u> |
| 43 | ЕН15-76-1 к=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,135 | <u>23026,74</u> <u>11737,34</u> | - | 3109 | 1585 | - | <u>202,7876</u> | <u>27,38</u> |
| 44 | & С111-147-13 | Дюбель 6x40 | шт | 40 | <u>0,48</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 45 | ЕН15-76-2 к=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,135 | <u>17367,31</u> <u>1407,31</u> | - | 2345 | 190 | - | <u>24,3142</u> | <u>3,28</u> |
| 46 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,02 | <u>70068,22</u> <u>22022,22</u> | - | 1401 | 440 | - | <u>390,0500</u> | <u>7,8</u> |
| 47 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання укосів по гіпсокартону шпаклівкою "Ізогіпс" | 100м2 | 0,05 | <u>7969,86</u> <u>6442,75</u> | - | 398 | 322 | - | <u>111,3122</u> | <u>5,57</u> |
| 48 | ЕН15-182-3 к=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс) | 100м2 | 0,05 | <u>3026,11</u> <u>1910,11</u> | - | 151 | 96 | - | <u>31,1245</u> | <u>1,56</u> |
| 49 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою "Ізогіпс" | 100м2 | 0,57 | <u>7969,86</u> <u>6442,75</u> | - | 4543 | 3672 | - | <u>111,3122</u> | <u>63,45</u> |
| 50 | ЕН15-182-3 к=1,15;к=3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс) | 100м2 | 0,57 | <u>9078,34</u> <u>5730,34</u> | - | 5175 | 3266 | - | <u>93,3736</u> | <u>53,22</u> |
| 51 | ЕН11-29-2 к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,135 | <u>54924,28</u> <u>14163,88</u> | - | 7415 | 1912 | - | <u>239,0126</u> | <u>32,27</u> |
| 52 | ЕН15-25-2 к=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,35 | <u>61358,61</u> <u>21953,81</u> | - | 21476 | 7684 | - | <u>370,4658</u> | <u>129,66</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
|--|------------|---|--------|------|-----------------------------|---|------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|------|------|---------------|
| 53 | PH12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,27 | <u>10945,47</u> 3196,47 | - | 2955 | 863 | - | <u>55,2258</u> | <u>14,91</u> | | | | |
| 54 | PH17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,02 | <u>10688,38</u> 1916,38 | - | 214 | 38 | - | <u>35,2600</u> | <u>0,71</u> | | | | |
| 55 | PH17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 | <u>11971,53</u> 1924,53 | - | 239 | 38 | - | <u>35,4100</u> | <u>0,71</u> | | | | |
| 56 | PH15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | <u>16344,06</u> 2844,06 | - | 1634 | 284 | - | <u>46,3428</u> | <u>4,63</u> | | | | |
| 57 | PH15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 | <u>5535,84</u> 1035,84 | - | 554 | 104 | - | <u>16,6320</u> | <u>1,66</u> | | | | |
| 58 | PH15-44-3 | Установка сифонів | шт | 1 | <u>190,77</u> 58,77 | - | 191 | 59 | - | <u>0,9576</u> | <u>0,96</u> | | | | |
| 59 | PH15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | <u>17701,25</u> 3201,25 | - | 1770 | 320 | - | <u>52,7562</u> | <u>5,28</u> | | | | |
| 60 | PH17-19-1 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0,01 | <u>121347,67</u> 6323,52 | - | 1213 | 63 | - | <u>112,0000</u> | <u>1,12</u> | | | | |
| 61 | PH17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 2-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 | <u>25342,49</u> 12742,49 | - | 253 | 127 | - | <u>217,5600</u> | <u>2,18</u> | | | | |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | | 107610 | 43470 | - | <u>738,04</u> | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 107610 | | 64140 | 43470 | 14544 | 30,9 | 2939 | 122154 |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | | 122154 | | | | | | | |
| 62 | PH1-16-2 | Розділ 3. Наружні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,05 | <u>24816,42</u> 24816,42 | - | 1241 | 1241 | - | <u>464,8140</u> | <u>23,24</u> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---------------------|--|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-------|----------|--------|
| 63 | ЕН22-11-3 к=1,15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | 1000м | 0,008 | 139773,35 | - | 1118 | 213 | - | 449,7696 | 3,6 |
| | | | | | 26653,35 | - | | | - | - | - |
| 64 | РН3-26-3 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах, 150 мм | 100 отв. | 0,01 | 17252,04 | - | 173 | 173 | - | 298,0656 | 2,98 |
| | | | | | 17252,04 | - | | | - | - | - |
| 65 | РН7-16-2 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1 | 918,44 | - | 918 | 314 | - | 5,7708 | 5,77 |
| | | | | | 313,64 | - | | | - | - | - |
| 66 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,07 | 11875,25 | - | 831 | 831 | - | 239,9040 | 16,79 |
| | | | | | 11875,25 | - | | | - | - | - |
| 67 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,988 | 101,66 | - | 202 | 202 | - | 2,0538 | 4,08 |
| | | | | | 101,66 | - | | | - | - | - |
| 68 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,988 | 99,84 | - | 198 | - | 198 | - | - |
| | | | | | - | 15,20 | | | 30 | 0,2240 | 0,45 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 4681 | 2974 | 198 | | 56,46 |
| | | | | | | | | | 30 | | 0,45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1509 | 3004 | 1044 | 2,42 | 229 |
| | | | | | | | 5725 | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | 5725 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 115477 | 49630 | 198 | | 854,65 |
| | | | | | | | | | 30 | | 0,45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 115477 | 65649 | 49660 | 16745 | 36,17 |
| | | | | | | | 132222 | 3441 | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 132222 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 891,27 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|--|
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 53101 | | | | |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]