

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На Поточний ремонт санвузла Будинку культури с.Галицинове**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,8	
2	Розбирання цементних плінтусів	м	12	
3	Розбирання обшивки вагонки стін	м2	34	
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,2	
5	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,2	
6	Демонтаж обогрівачів електричних	шт	1	
7	Демонтаж кабеля в коробів	м	6	
8	Демонтаж щитків освітлювальних	шт	2	
9	Демонтаж щитків освітлювальних	шт	2	
10	Розбирання підшивки стель із ОСБ	м2	9,2	
11	Установлення щитків освітлювальних	шт	2	
12	Прокладання коробів пластикових	м	6	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	6	
14	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,085	
15	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1	
16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,236	
17	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	12	
18	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,2244	
19	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	5	
20	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,22	
21	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	13,5	
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м2	13,5	
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	13,5	
24	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,6885	
25	Грунтування поверхонь стін, підлоги, укосів	м2	75,5	
26	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах	отв.	1	

1	2	3	4	5
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1	
28	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
30	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	1	
31	Врізування в існуючі трубопроводи водопроводу діаметром до 32 мм	шт	1	
32	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	46	
33	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофра)	м	46	
34	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м ²	57	
35	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м ²	5	
36	Установлення перфорованих укосних кутиків	м	14	
37	Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
38	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	13,5	
39	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м ²	13,5	
40	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
41	Шпаклювання укосів по гіпсокартону шпаклівкою "Ізогіпс"	м ²	5	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс)	м ²	5	
43	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ізогіпс"	м ²	57	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс)	м ²	57	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	13,5	
46	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	35	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м ²	27	
48	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
49	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
51	Установлення змішувачів	шт	1	
52	Установка сифонів	шт	1	
53	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
54	Установлення сушарок для рук	шт	1	
55	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 2-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
56	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м ³	5	
57	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	8	
58	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах, 150 мм	отв.	1	
59	Улаштування підстильного шару піщаного	м ³	1	
60	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	7	

1	2	3	4	5
61	Навантаження сміття вручну	т	1,988	
62	Перевезення сміття до 15 км	т	1,988	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]