

Форма № 1

Поточний ремонт санвузла будинку культури в селі Українка

2021

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Поточний ремонт санвузла будинку культури в селі Українка
Поточний ремонт санвузла будинку культури в селі Українка

Основа:		Кошторисна вартість	134,713	тис. грн.
креслення (специфікації) №		Кошторисна трудомісткість	0,75949	тис.люд.-год.
		Кошторисна заробітна плата	48,615	тис. грн.
		Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 липня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,009	<u>3348,05</u> 3219,95	<u>128,10</u> 114,62	30	29	<u>1</u> 1	<u>59,2121</u> 1,6986	<u>0,53</u> 0,02
2	PH11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,25	<u>19014,90</u> 16858,90	- -	4754	4215	- -	<u>269,7856</u> -	<u>67,45</u> -
3	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,175	<u>3766,72</u> 3072,03	<u>694,69</u> 270,44	659	538	<u>121</u> 47	<u>52,9661</u> 4,2379	<u>9,27</u> 0,74
4	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	0,175	<u>6673,77</u> 4307,37	- -	1168	754	- -	<u>74,2649</u> -	<u>13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,175	<u>5776,13</u> 1043,33	-	1011	183	-	<u>17.9885</u>	<u>3,15</u>
6	PH3-2-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	10 м3	0,2	<u>8553,05</u> 5921,27	<u>2631,78</u> 1024,52	1711	1184	<u>527</u> 205	<u>102.0909</u> 16,0549	<u>20,42</u> 3,21
7	PH20-12-1	Монтаж металевої перемички	1m	0,06	<u>6778,28</u> 6778,28	-	407	407	-	<u>92,3471</u>	<u>5,54</u>
8	& C111-17551	Кут металевий 100x100	т	0,06	<u>42150,00</u>	-	2529	-	-	-	-
9	EH10-94-3 к=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,27	<u>64643,55</u> 23167,45	-	17454	6255	-	<u>366.3997</u>	<u>98,93</u>
10	EH10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,34	<u>31011,53</u> 14503,31	-	10544	4931	-	<u>229.3739</u>	<u>77,99</u>
11	PH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,02	<u>34921,06</u> 29396,11	-	698	588	-	<u>459,6015</u>	<u>9,19</u>
12	E13-13-11 к=1,15	Грунтування стін, підлоги, укосів	100м2	0,725	<u>933,29</u> 418,79	-	677	304	-	<u>5,6266</u>	<u>4,08</u>
13	EH15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,02	<u>65345,37</u> 30935,53	-	1307	619	-	<u>465,4759</u>	<u>9,31</u>
14	EH15-56-3 к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,9	<u>4180,52</u> 3097,95	-	3762	2788	-	<u>47,3114</u>	<u>42,58</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	EH15-56-4 к=1,15; к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,9	<u>2409,47</u> 1641,47	-	2169	1477	-	<u>25.0683</u>	<u>22.56</u>
16	EH15-67-1 к=1,15	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,65	<u>2111,07</u> 695,00	-	1372	452	-	<u>11.2532</u>	<u>7.31</u>
17	RH1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,025	<u>35551,64</u> 35551,64	-	889	889	-	<u>630,0132</u>	<u>15.75</u>
18	RH20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>389,90</u> 380,63	-	39	38	-	<u>6,8706</u>	<u>0.69</u>
19	RH1-20-2	Засипання вручну група ґрунту 2	100 м3	0,022	<u>10467,28</u> 10467,28	-	230	230	-	<u>198,2064</u>	<u>4.36</u>
20	RH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,025	<u>13938,89</u> 4438,89	-	348	111	-	<u>65,7808</u>	<u>1.64</u>
21	& C113-10001	Муфти, 110 мм	10шт	0,1	<u>280,00</u>	-	28	-	-	-	-
22	& C113-10002	Трійник, 110 мм	10шт	0,1	<u>350,00</u>	-	35	-	-	-	-
23	& C113-10004	Трійник, 110 мм, 45°	10шт	0,1	<u>300,00</u>	-	30	-	-	-	-
24	& C113-10003	Трійник, 110 мм, 90°	10шт	0,1	<u>300,00</u>	-	30	-	-	-	-
25	& C113-10005	Перехідник 100х500 мм	10шт	0,1	<u>310,00</u>	-	31	-	-	-	-
26	RH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>9123,64</u> 4623,64	-	456	231	-	<u>68,5186</u>	<u>3.43</u>
27	& C113-10006	Муфти, 50 мм	10шт	0,1	<u>170,00</u>	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C113-10007	Трійник, 50 мм, 90`	10шт	0,1	<u>170,00</u> -	-	17	-	-	-	-
29	RH17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,45	<u>1979,53</u> 1514,65	-	891	682	-	<u>25,7900</u>	<u>11,61</u>
30	RH17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,45	<u>4386,17</u> 454,57	-	1974	205	-	<u>7,7400</u>	<u>3,48</u>
31	EH15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,175	<u>22364,59</u> 10347,34	-	3914	1811	-	<u>167,5411</u>	<u>29,32</u>
32	EH15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,175	<u>17200,65</u> 1240,65	-	3010	217	-	<u>20,0882</u>	<u>3,52</u>
33	RH17-11-11	Монтаж світильників	100шт	0,02	<u>91548,96</u> 23496,61	-	1831	470	-	<u>390,0500</u>	<u>7,8</u>
34	RH15-32-6	Установлення умивальників з ножкою одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>19015,27</u> 2507,10	-	1902	251	-	<u>38,2880</u>	<u>3,83</u>
35	RH15-44-3	Установка сифонів	шт	1	<u>177,81</u> 51,81	-	178	52	-	<u>0,7912</u>	<u>0,79</u>
36	RH15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>5518,11</u> 913,24	-	552	91	-	<u>13,7412</u>	<u>1,37</u>
37	RH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>22025,78</u> 2821,80	-	4405	564	-	<u>43,5867</u>	<u>8,72</u>
38	RH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>11567,44</u> 2045,08	-	116	20	-	<u>35,2600</u>	<u>0,35</u>
39	RH17-12-11	Установлення штепсельних розеток 2 утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>14571,42</u> 2053,78	-	291	41	-	<u>35,4100</u>	<u>0,71</u>
40	RH15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,1	<u>55885,44</u> 9882,82	-	5589	988	-	<u>154,5156</u>	<u>15,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>6915,17</u> 3915,17	-	1037	587	-	<u>58,9102</u>	<u>8,84</u>
42	& C113-100021	Крани прохідні, 20 мм	шт	3	<u>51,50</u>	-	155	-	-	-	-
43	& C113-100023	Муфта, 20 мм	шт	4	<u>8,00</u>	-	32	-	-	-	-
44	& C113-100022	Коліно, 20 мм	шт	6	<u>8,50</u>	-	51	-	-	-	-
45	PH15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи діаметром до 32 мм	шт	1	<u>447,74</u> 445,12	-	448	445	-	<u>6,7977</u>	<u>6,8</u>
46	EH10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01	<u>298288,75</u> 15222,71	-	2983	152	-	<u>229,0507</u>	<u>2,29</u>
47	EH10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,035	<u>409728,47</u> 7512,25	-	14340	263	-	<u>117,4524</u>	<u>4,11</u>
48	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>10755,93</u> 2817,93	-	4840	1268	-	<u>45,6270</u>	<u>20,53</u>
49	PH1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,015	<u>21877,90</u> 21877,90	-	328	328	-	<u>384,0249</u>	<u>5,76</u>
50	PH1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,045	<u>4305,83</u> 293,57	<u>4012,26</u> 1396,41	194	13	<u>181</u> 63	<u>5,5589</u> 20,1100	<u>0,25</u> 0,9
51	E16-13-2 к=1,15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>20819,17</u> 7419,17	-	1041	371	-	<u>109,9463</u>	<u>5,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	PH16-49-3	Улаштування колодязів круглих бетонних монолітних каналізаційних діаметром 1,0 м в сухих ґрунтах	м3	3	<u>3104,08</u> 3073,17	<u>30,91</u> 9,95	9312	9220	<u>92</u> 30	<u>49,7598</u> 0,1183	<u>149,28</u> 0,35
53	& С1415-80661	Кільця залізобетонні для каналізації 1000x1000 мм	шт	3	<u>1600,00</u> -	- -	4800	-	- -	- -	- -
54	PH16-53-1	Установлення кришки залізобетонної	шт	1	<u>147,95</u> 147,95	- -	148	148	- -	<u>2.5192</u> -	<u>2.52</u> -
55	& С1415-80662	Кришки залізобетонні для каналізації, діаметр 1100 мм	шт	1	<u>1420,00</u> -	- -	1420	-	- -	- -	- -
56	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,026	<u>10467,28</u> 10467,28	- -	272	272	- -	<u>198,2064</u> -	<u>5,15</u> -
57	PH7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,4	<u>1038,13</u> 276,53	- -	415	111	- -	<u>4,7678</u> -	<u>1,91</u> -
58	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,38571	<u>89,61</u> 89,61	- -	303	303	- -	<u>1,6968</u> -	<u>5,74</u> -
59	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,38571	<u>102,76</u> -	<u>102,76</u> 16,22	348	-	<u>348</u> 55	- 0,2240	- 0,76
		Разом прямі витрати по кошторису					119522	45096	<u>1270</u> 401		<u>722,81</u> 5,98
		Разом будівельні роботи, грн.					119522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					73156				
		всього заробітна плата, грн.					45497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3118				
		Всього будівельні роботи, грн.					134713				
		Всього по кошторису					134713				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					759,49				

