

	поліетиленових труб діаметром 100 мм			
--	--------------------------------------	--	--	--

1	2	3	4	5
20	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
21	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	45	
22	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	45	
23	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	17,5	
24	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м ²	17,5	
25	Монтаж світильників	шт	2	
26	Установлення умивальників з ножкою одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
27	Установка сифонів	шт	1	
28	Установлення змішувачів	шт	1	
29	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
30	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
31	Установлення штепсельних розеток 2 утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
32	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	к-т	1	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
34	Врізування в існуючі трубопроводи діаметром до 32 мм	шт	1	
35	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ²	1	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	3,5	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	45	
38	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м ³	1,5	
39	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м ³	4,5	
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
41	Улаштування колодязів круглих бетонних монолітних каналізаційних діаметром 1,0 м в сухих ґрунтах	м ³	3	
42	Установлення кришки залізобетонної	шт	1	
43	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	2,6	
44	Улаштування підстильного шару піщаного	м ³	0,4	
45	Навантаження сміття вручну	т	3,38571	
46	Перевезення сміття до 15 км	т	3,38571	
Склав _____				
<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>				
Перевірив _____				
<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>				